



College van burgemeester en wethouders

Vergadering van : 17 september 2024
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Zaaknummer : 2024-0093521

Rioolcalamiteit Nieuweweg/Middenwetering - Informatienota

Samenstelling:

Inhoud

Inleiding

Vrijdag 30 augustus 2024 is een rioolcalamiteit ontstaan op de Nieuweweg t.h.v. de brug over de Middenwetering. Er ontstonden kuilen in de weg en gaten onder het asfalt als gevolg van een kapot hoofdriool. Zand en fundatiemateriaal spoelde weg waardoor een sinkhole aan het ontstaan was. Om ongevallen te voorkomen is de weg afgezet.

De weg is ten zuiden van de brugduiker opengebroken, daar werd dinsdag 3 september duidelijk dat de rioolleiding gebroken is in het gedeelte onder de brug. Om deze schade te herstellen moet er een bouwkuip gemaakt worden door damwanden in de Middenwetering te plaatsen. Er wordt een bypass gemaakt om het oppervlaktewater van de Middenwetering van west naar oost te laten stromen/verpompen. Voor de riolering is een bypass gemaakt om het vuilwater van noord naar zuid te verpompen middels een leiding over de brug. Deze pomp is groot genoeg om ook in tijden van neerslag het regenwater in voldoende mate te verpompen.

Aannemer de Kuiper infrabouw is uitvoerder van de herstelwerkzaamheden. In samenwerking met de aannemer zijn er al plannen in de maak. Ook het waterschap is betrokken i.v.m. de Middenwetering (A-watergang) en voor het onderzoek naar het tegelijk kunnen organiseren van afkoppeling van het gemengde stelsel (werk met werk maken).

Kernboodschap

Deze calamiteit kon niet worden voorkomen. De oorzaak van de calamiteit ligt in het feit dat de betonnen rioolbuis is gebroken. Vorig jaar zijn er nog inspecties gedaan in dit gedeelte van het riool, toen was de riolering nog in goede staat.

De herstelwerkzaamheden gaan zeker 2 maanden duren in verband met nader onderzoek, voorbereiding en levertijden materialen. Ook de inzet van personeel en materieel vraagt de nodige planning.

De kosten voor het herstellen van de riolering zijn nog onbekend. Dit zal spoedig duidelijk worden.

Maatschappelijke consequenties

De Nieuweweg is een belangrijke weg wat betreft verkeersontsluiting. Dat dit verkeer hier nu niet overheen kan is vervelend voor de verkeersdoorstroming in het dorp. Omleidingsroutes zijn ingesteld (in combinatie met groot onderhoud asfalt op de Hakgriend). Wij houden de inwoners op de hoogte via de gemeentepagina.

Financiële consequenties

De calamiteit is niet begroot en groot onderhoud was op de locatie nog niet aan de orde. Naast het technisch gebrek stellen we bij reparatie meteen voor om afkoppeling te organiseren en hier een basis voor te leggen bij deze brug (nu het toch drooggelegd moet worden). Verder zijn de kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen ook fors. Zo gauw er een kostenraming is met de nodige specificatie wordt deze bestuurlijk voorgelegd.

Vervolg

De voorbereidingen en gesprekken om de rioolcalamiteit spoedig te verhelpen zijn in volle gang. We houden uw raad hiervan op de hoogte.